

Rozbudowa placów składowych (obok bocznic kolejowej)

Lp.	<i>RODZAJ PRAC</i>	<i>JEDNOSTKA MIARY</i>	<i>IŁOŚĆ</i>
1.	Korytowanie gruntu, wywiezienie ziemi na odkład poniżej 1 km	m ³	428
2.	Zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²	950
3.	Wykonanie I warstwy podbudowy z pospółki o grubości 15 cm	m ³	143
4.	Równanie oraz zagęszczenie podbudowy	m ²	950
5.	Wykonanie wierzchniej II warstwy podbudowy o grubości 15 cm z kłińca	m ³	143
6.	Równanie oraz zagęszczenie II warstwy podbudowy	m ²	950
7.	Ułożenie folii budowlanej 0,8mm na II warstwie podbudowy	m ²	950
8.	Wykonanie zbrojenia (podwójna warstwa) z siatki fi 6 mm	m ²	1900
9.	Wykonanie płyty betonowej o grubości 15 cm z betonu B25	m ³	143
10.	Utwardzenie powierzchniowe metodą posypywania suchą posypką mineralną na świeży beton	m ²	950
11.	Wykonanie dylatacji – cięcie płyty betonowej	mb	130