

## Odpowiedzi na pytania z dnia 10.01.2024

*Dotyczy: zapytania ofertowego na realizację zadania: „ Budowa hali dla Linii przygotowania materiałów ogniotrwałych zwartych o zróżnicowanej geometrii oraz wysokiej szczelności, z uwzględnieniem prefabrykowanych elementów betonowych oraz o obniżonej porowatości otwartej przeciwdziałających hydratacji, stosowanych w procesach wysokotemperaturowych i pirometalurgicznych. (nazwa robocza- wyroby nasączone) .”*

W związku z chęcią przystąpienia do konkursu ofert, zwracam się z następującymi pytaniami dotyczącymi zakresu prac:

1. Czy należy uwzględnić w wycenie wykonanie liniowego systemu asekuracji zlokalizowanego na dachu wzdłuż każdej ściany budynku? **TAK**
2. Czy przewidują Państwo wykonanie uzupełnienia wybranego gruntu nasypowego pod stopami i ławami chudym betonem (oś A i 3)? Brak takiej pozycji w przedmiarze. Taka wymiana materiału pochłonie ok. 100m<sup>3</sup> betonu. **TAK**
3. Czy przewidują Państwo wykonanie uzupełnienia wybranego gruntu nasypowego pod płytą posadzkową kruszywem bądź piaskiem (okolice osi A i 3)? Brak takiej pozycji w przedmiarze. Taka wymiana materiału pochłonie ok. 230m<sup>3</sup> kruszywa. **TAK**
4. Czy zgadzają się Państwo na wykonanie pokrycia dachu z 2 warstw papy, w tym mocowania mechanicznego pierwszej warstwy? Wiązać się to będzie z dziurawieniem blachy konstrukcyjnej i widocznymi łącznikami od dołu dachu. **TAK**